

Smyków, 14.10.2024r.

OCDK.ZP.271.2023

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU
PONIŻEJ 130.000,00 zł**

*Na podstawie Zarządzenia Nr 92/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 grudnia 2021r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 30 stycznia 2018 oraz Zarządzenia nr
68/2020 z dnia 12.11.2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 00,00 złotych*

NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania :

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Smyków

1. Oferta winna być przygotowana na druku, załącznik nr 1.

Ofertę przesłać na e-mail: **sekretariat@smykow.pl** lub pocztą w terminie do dnia
21.10.2024r. do godz. 15:00 lub osobiście w siedzibie urzędu.
(UG Smyków, Smyków 91, pokój nr 1)

Do oferty należy załączyć uprawnienia do kierowania, nadzorowania robót w zakresie budowy
robót elektroenergetycznych –/potwierdzona za zgodność z oryginałem/, zaświadczenie o
przynależności do Izby Inżynierów i Tech. Bud.

2. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się
z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień jest insp. Mirosław Lachowski tel.413739181
w.43

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

- Nadzór inwestorski nad pracami wykonywanymi przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, szczegóły określa załączona umowa.
- Dokumentacja projektowa znajduję się na stronie bip gminy Smyków,.
- Referencje o nadzorze nad pracami elektroenergetycznymi w latach 2020-24

W załączeniu:

1. Oferta cenowa
2. Projekt umowy
3. Przedmiar robót

WÓJT

mgr Beata Janiszewska

OFERTA CENOWA

na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Smyków

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

Pełna nazwa wykonawcy :

.....

Oferuję pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę:

Wartość netto..... + VAT (..... %) = brutto zł
(słownie:)

Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania od dnia podpisania umowy, do końca trwania inwestycji, pod nazwą:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Smyków

- Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy.
- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- Oświadczam, że zapoznałem się z załączonym przedmiarem robót
- Nie ma możliwości dzielenia zadania, zlecenie otrzyma Wykonawca z najniższą ofertą.

_____ dn. _____

Pieczętka i podpis

Załącznik

1.Uprawnienia

2.Zaświadczenie o przynależności do Izby Inż.

3.Referencje

UMOWA /2024 (projekt)

Zawarta w dniu 10.2024r. w Smykowie pomiędzy:

Urzędem Gminy Smykowie (lub Gminą Smyków)z siedzibą w Smykowie nr 91, 26-212 Smyków, NIP 658-14-37-344 Regon 290020696

reprezentowana przez:

Beatę Janiszewską – Wójta Gminy Smyków

przy kontrasygnacie **Agnieszki Chyb** – Skarbnika Gminy

zwaną dalej Zleceniodawcą

.....
zwanym dalej „Zleceniobiorcą” zawarto umowę następującej treści:

§1

Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do pełnienia obowiązków „**Inspektora nadzoru**” nad realizacją robót pod nazwą:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Smyków

§2

Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada niezbędne uprawnienia do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w specjalności elektroenergetycznej. Zleceniobiorca nie prowadzi/prowadzi działalności gospodarczej przy czym oświadcza, że pozostaje zatrudniony w ramach stosunku pracy z miesięcznym wynagrodzeniem na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§3

Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22) i aktualnymi aktami wykonawczymi do tego prawa, a ponadto:

- 1) reprezentowanie Zleceniodawcy na zadaniu inwestycyjnym przez sprawowanie zgodności z projektem wykonawczym, przepisami i obowiązującymi Polskimi i Branżowymi Normami jak i zasadami wiedzy technicznej.
- 2) Sprawdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów posiadających atesty techniczne.
- 3) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, rozliczenie wykonanych robót.
- 4) Częstotliwość pobytów Zleceniobiorcy na terenie prowadzonych robót ustalonych będzie na bieżąco w miarę potrzeb, na każde wezwanie Zamawiającego.
- 5) Nazdór inwestorski nad pracami wykonywanymi przez firmę wyłonioną w przetargu na wykonanie prac wynikających z projektu, przemiaru robót oraz SWZ.
- 6) W razie czasowej niemożności wykonywania obowiązków inspektora nadzoru - Zleceniodawca zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego i wykonawcę robót oraz wyznacza w miarę potrzeby zastępstwo .
- 7) Inspektorowi nadzoru przysługuje prawo wnioskowania opiniowania zmian i uzupełnień dokumentacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie technologii i przydatności dokumentacji do celów budowy i przyszłej funkcji obiektu .
- 8) Zaznajomienie się z dokumentacją projektową , umową o wykonanie budowy.
- 9) Dokonanie wpisu do dziennika stwierdzającego podjęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad określonymi robotami.
- 10) Inspektor Nadzoru powinien w ramach swoich obowiązków i należytej staranności

działać samodzielnie przy czym wymagana jest jego obecność na budowie :

- na każde żądanie Zleceniodawcy lub na wniosek Wykonawcy,
- przy odbiorach końcowych ,
- przy komisjach przekazania do użytkowania.

11) Wstrzymanie budowy w razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji inwestycji do czasu usunięcia nieprawidłowości.

12) Uzgodnienie z nadzorem autorskim zmian w dokumentacji projektowej.

13) Uzgodnienie wspólnie z kierownictwem budowy lub nadzorem autorskim konieczności wykonywania robót zamiennych lub dodatkowych i wnioskowanie do Zamawiającego celem uzyskania akceptacji.

§4

1. Umowa będzie wykonywana w okresie: od10.2024r. do 31.08.2025r.
2. Rola i obowiązki inspektora nadzoru kończą się z chwilą przekazania inwestycji do użytkowania (jeżeli inwestycja tego wymaga) i uzyskania prawem przewidzianych decyzji administracyjnych z wyjątkiem wad lub usterek , których usunięcie wymaga nadzoru ze strony inspektora nadzoru

§5

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zleceniodawcy.

§6

1. Zleceniobiorcy za wykonanie czynności przewidzianych w §1. umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:zł brutto (słownie: złotych 00/100 groszy) za wykonanie w/w zadania.
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 14 dni na konto po spisaniu protokołu odbioru robót i przedłożeniu rachunku przez Zleceniobiorcę.
3. Od wynagrodzeń określonych w rachunkach Zleceniobiorcy Zleceniodawca potrąci i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy także składkę na ubezpieczenie społeczne według obowiązujących stawek.

§7

1. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego zlecenia Inspektora Nadzoru, Zleceniodawca poniesie szkodę, to Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.
2. Inspektor oświadcza, iż obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami), standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
3. Inspektor ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy.

§8

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawa Budowlanego.

§10

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZLECENIOBIORCA:

ZLECENIODAWCA:

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

31520000-7	Lampy i oprawy oświetleniowe
45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71355200-3	Wykonywanie badań
71320000-7	Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Smyków

ADRES INWESTYCJI: GMINA SMYKÓW

ADRES INWESTORA: GMINA SMYKÓW
Smyków 91
26-212 Smyków

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Elektryczna Jarosław Filas - kosztorysant robót budowlanych

DATA OPRACOWANIA: 20.03.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Założenia kosztorysowe, charakterystyka obiektu :

Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz. U. Nr 130 poz.1389.

1. Charakterystyka obiektu i robót.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje remont sieci kablowej (wydzielonej) oświetlenia ulicznego.

Opracowanie obejmuje:

- demontaż opraw sodowych oświetlenia ulicznego zasilanych z sieci kablowej oraz sieci napowietrznej i montaż w ich miejsce opraw w technologii LED
- wymiana zabezpieczeń elektrycznych i przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach
- montaż układów sterowania oświetleniem wraz z układem pomiarowym poza rozdzielniami stacji transformatorowych, zegar astronomiczny z GPS wraz z montażem układów kompensacji mocy biernej
- pomiary i próby powykonawcze.

2. Przedmiar robót został ujęty w kosztorysie inwestorskim w dalszej części opracowania.

3. Kosztorys inwestorski sporządzony został metodą kalkulacji uproszczonej.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Koszty kwalifikowane			
1 d.1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wys. do 12m wraz z utylizacją - linia kablowa	kpl.		
		48	kpl.	48,000	
				RAZEM	48,000
2 d.1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wys. do 12m wraz z utylizacją linia napowietrzna	kpl.		
		696	kpl.	696,000	
				RAZEM	696,000
3 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego wyposażone w złącze ZD4i na wysięgniku wys. do 12 m.- linia kablowa i linia napowietrzna - - lampa oświetleniowa kompletna LED, certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4; złącze ZD4i zainstalowane tylko od dołu oprawy, wbudowy GPS, wykonywanie zaprogramowanych dobowych schematów redukcji (min. 8 stopni) mocy oprawy wraz z ich dowolną bezprzewodową zmianą zgodnie z wymaganiami	szt.		
		744	szt.	744,000	
				RAZEM	744,000
4 d.1	KNNR-W 9 1006-02	Wymiana tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia zewnętrznego	kpl		
		48	kpl	48,000	
				RAZEM	48,000
5 d.1	KSNR 9 1004-03	Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w latarniach o wys. 7-10 m	kpl		
		48	kpl	48,000	
				RAZEM	48,000
6 d.1	KNNR-W 9 1006-02	Wymiana zabezpieczeń typu BZO linii napowietrznej oświetlenia zewnętrznego	kpl		
		696	kpl	696,000	
				RAZEM	696,000
7 d.1	KSNR 9 1004-01	Wymiana przewodów izolowanych w wysięgnikach linii napowietrznej	kpl		
		696	kpl	696,000	
				RAZEM	696,000
8 d.1	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1 -fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar		
		744	pomi ar	744,000	
				RAZEM	744,000
9 d.1	kalk. własna	Koszt wykonania dokumentacji Powykonawczej - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	kalk. własna	Utylizacja opraw i elementów pomocniczych po demontażu	szt		
		744	szt	744,000	
				RAZEM	744,000
2		Koszty niekwalifikowane			
11 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego wyposażone w złącze ZD4i na wysięgniku wys. do 12 m.- linia napowietrzna - lampa oświetleniowa kompletna LED, certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4; złącze ZD4i zainstalowane tylko od dołu oprawy, wbudowy GPS, wykonywanie zaprogramowanych dobowych schematów redukcji (min. 8 stopni) mocy oprawy wraz z ich dowolną bezprzewodową zmianą zgodnie z wymaganiami	szt.		
		53	szt.	53,000	
				RAZEM	53,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KSNR 9 1002-01	Wymiana/montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - linia napowietrzna	szt		
		749	szt	749,000	
				RAZEM	749,000
13 d.2	KNNR-W 9 1006-02	Montaż zabezpieczeń typu BZO linii napowietrznej oświetlenia zewnętrznego	kpl		
		53	kpl	53,000	
				RAZEM	53,000
14 d.2	KSNR 9 1004-01	Montaż przewodów izolowanych w wysięgnikach linii napowietrznej	kpl		
		53	kpl	53,000	
				RAZEM	53,000
15 d.2	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1 -fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar		
		53	pomi ar	53,000	
				RAZEM	53,000
16 d.2	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn2x25 mm2	km prze w.		
		0,8	km prze w.	0,800	
				RAZEM	0,800
17 d.2	KNNR-W 9 1013-01	Remont układu sterowania oświetleniem - wymiana zegara astronomicznego na zegar astronomicznego z GPS wraz z montażem układu kompensacji mocy biernej	szt.		
		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
18 d.2	KNNR-W 5-10 1106-01	Montaż szafy oświetlenia zewnętrznego wyposażonej w zegar astronomiczny z GPS, montaż układu kompensacji mocy biernej wraz z demontażem i utylizacją istniejącego układu sterowania i przeniesieniem układu pomiarowego	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Koszty kwalifikowane		3
2 Koszty niekwalifikowane		3
Spis treści		5